

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ช่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
ปริมาณงาน ก่อสร้างเคาน์เตอร์ห้องครัว , ช่อมแซมรางระบายน้ำฝน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ต.ฝั่งแดง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
แบบเลขที่ 25 / 2561 แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ ฯ	21,852.18	1.3046	28,508.35	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย ...15..... % เงินประกันผลงานหัก % ดอกเบี้ยเงินกู้6..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม7..... %				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				28,508.35	
สรุป					
ขอรับสนับสนุนเพียง				28,500	
(ตัวอักษร) สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน					

ผู้ประมาณราคา

(นายฉัตรมงคล ปริสิทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายรักษา จันทระสา)

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลฝั่งแดง

เห็นชอบ

(นายสวัสดิ์ แดงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลฝั่งแดง

อนุมัติ

(นายวิสัยพนม สุพร)

นายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

()

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

()

กรรมการ

ลงชื่อ

()

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ช่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
ปริมาณงาน ก่อสร้างเคาน์เตอร์ห้องครัว , ช่อมแซมรางระบายน้ำฝน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ต.ฝั่งแดง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	งานก่อสร้างเคาน์เตอร์ห้องครัว								
	คอนกรีตพื้นเคาน์เตอร์ หนา 0.10 ม.	0.28	ลบ.ม.	1,635.51	457.94	306.00	85.68	543.62	
	งานก่ออิฐรมอบ	3.48	ตร.ม.	185.00	643.80	89.00	309.72	953.52	
	งานฉาบ	4.50	ตร.ม.	55.00	247.50	82.00	369.00	616.50	
	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	4.00	เส้น	48.60	194.40			194.40	
	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	57.01	114.02			114.02	
	ไม้แบบ + ค้ำยัน	3.00	ลบ.ฟ.	607.48	1,822.44			1,822.44	
	ค่าแรงประกอบแบบ	3.50	ตร.ม.			133.00	465.50	465.50	
	แผ่นไม้อัด	1.00	แผ่น	550.00	550.00			550.00	
	ตะปู	2.00	กก.	40.19	80.38			80.38	
	อ่างล้างจาน 1 หลุม พร้อมก๊อก มีที่พัก ขนิตสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	300.00	300.00	5,000.00	
	บานชิงคู่ พิวซี. ได้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00	200.00	400.00	5,800.00	
	ท่อน้ำ พิวซี. 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	50.00	50.00			50.00	
	ข้องอ 90 องศา ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	6.00	6.00			6.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	5.00	5.00			5.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	5.00	5.00			5.00	
	ข้อต่อตรง ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	5.00	5.00			5.00	
	ท่อน้ำทิ้ง พิวซี. 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	120.00	120.00			120.00	
	ข้องอ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	40.00	40.00			40.00	
	น้ำยาประสานท่อ 40 กรัม	1.00	กระป๋อง	60.00	60.00			60.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ช่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
ปริมาณงาน ก่อสร้างเคาน์เตอร์ห้องครัว , ช่อมแซมรางระบายน้ำฝน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ต.ฝั่งแดง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปูกระเบื้องเคาน์เตอร์ ขนาด 8" x 8" ลงมุมด้วยคิ้ว PVC. และยาแนว	4.60	ตร.ม.	290.00	1,334.00	158.00	726.80	2,060.80	
	งานซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน								
	ติดตั้งรางระบายน้ำฝนแม่ทิลซีท	28.00	ม.	120.00	3,360.00			3,360.00	
รวม (1),(2)								21,852.18	

หมายเหตุ

- ก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัว ขนาดตามแบบแปลน
- ระดับเคาน์เตอร์สูง 0.80 ม.
- ผนังก่ออิฐรมอบปูนเรียบ , ปูกระเบื้อง 0.20x0.20 ม.
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

แปลนเคาน์เตอร์ครัว

มาตราส่วน

ไม่ใช้

รายละเอียดการก่อสร้าง

1. ก่อสร้างเคาน์เตอร์ ขนาดและรูปแบบตามแบบแปลน
2. ติดตั้งรางระบายน้ำรูปตัวยู (แผ่นแม่ทิลซีท) ขนาด กว้าง 0.25ม. สูง 0.10 ม. ความยาว 14 ม. จำนวน 2 จุด



เทศบาลตำบลฝั่งแดง

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ต.ฝั่งแดง อ.เมืองมุกดาหาร

เขียนแบบ

นายฉัตรมงคล ปริสิทธิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

นายรักษา จันทระสา

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลฝั่งแดง

เห็นชอบ

นายสวัสดิ์ แดงศรี

ปลัดเทศบาลตำบลฝั่งแดง

อนุมัติ

นายวิสัยพนม สุพร

นายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดง

แบบแสดง

แปลนเคาน์เตอร์ห้องครัว

วันที่ สิงหาคม 2561

แบบเลขที่ 025 / 2561

แผ่นที่ 1